CAPITOLATO TECNICO

ESECUZIONE DI OPERE DA VETRAIO PER L'INTERA RETE FERROVIENORD RAMO MILANO

FERROVIENORD

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferrovienord.it
C.F. E P.I.: 06757900151

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	impiegato	R.U.C.	Dirigente
00	11/01/2016	Prima emissione	A. Cicolini	C. Chillemi	R. Riva
01					
02					
03					
04					
05					

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

CAPITOLATO TECNICO ED ORGANIZZATIVO

ESECUZIONE DI OPERE DA VETRAIO PER L'INTERA RETE FERROVIENORD RAMO MILANO

SOMMARIO

ART.1) OGGETTO DEL CAPITOLATO E DESCRIZIONE DEL SERVIZI 3

ART.2) RICHIESTE D'INTERVENTO E MODALITA' ESECUTIVE 5

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ART. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il presente Capitolato ha come oggetto l'esecuzione di opere da vetraio (ad esempio sostituzione vetri delle facciate e delle coperture dei F.V.) compresa eventuale assistenza muraria e/o opere da verniciatore necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli interventi richiesti.

LUOGO DEGLI INTERVENTI

Impianti ferroviari dell'intera Rete FERROVIENORD ramo MILANO.
Per impianto ferroviario è da intendersi il fabbricato viaggiatori nonché tutte le sue pertinenza (uffici, banchine, recinzioni, scali, magazzini, ecc.).

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Ramo Milano



LEGENDA:

- LINEA A SEMPLICE BINARIO
- LINEA A DOPPIO BINARIO
- LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA AD UNA LINEA A SEMPLICE BINARIO
- LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA AD UNA LINEA A DOPPIO BINARIO
- LINEA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE
- STAZIONE
- FERMATA
- LOCALITÀ DI SERVIZIO CHIUSA ALL'ESERCIZIO
- CASELLO IMPRESENZIATO
- GARETTA IMPRESENZIATA

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ART.2) RICHIESTE D'INTERVENTO E MODALITA' ESECUTIVE

La ditta ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo (dove richiesto esplicitamente dalla Committente) con un suo tecnico incaricato entro le 48 ore (giorni festivi esclusi) dalla chiamata del referente FERROVIENORD.
Su richiesta da parte della Committente, o dopo l'effettuazione del sopralluogo, la ditta Appaltatrice dovrà fornire entro 5 giorni lavorativi un preventivo dettagliato di spesa per l'esecuzione dell'intervento, comprensivo di una valutazione economico/temporale (mezzi, risorse, mano d'opera, ecc.).
I lavori verranno eseguiti successivamente all'emissione di specifico ordine d'acquisto da parte della Committente secondo l'organizzazione ed i tempi concordati con propri mezzi tecnici e proprio personale, fermo restando che i materiali e le attrezzature occorrenti all'esecuzione dei lavori (ad es. piattaforme aeree) saranno a totale carico dell'Impresa.
L'Impresa dovrà comunicare la programmazione degli interventi entro il mercoledì della settimana antecedente l'esecuzione dei lavori, al fine di poter definire congiuntamente alla Committente le modalità esecutive ed eventualmente, se necessario, mettere in atto le procedure di sicurezza legate all'esercizio ferroviario (protezione cantieri a cura di personale FERROVIENORD e/o lavori da eseguirsi in orario notturno in regime di interruzione della circolazione e/o con disalimentazione delle condutture di trazione elettrica).
L'impresa dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere eventuali permessi per l'occupazione di suolo pubblico, presso gli enti competenti.
Le aree oggetto degli interventi dovranno essere lasciate pulite e sgombere da qualsivoglia materiale di risulta; sarà onere dell'Appaltatore il conferimento degli stessi alle discariche autorizzate.
Nel caso venissero rilevati danni causati da una cattiva esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione di ciò che è stato danneggiato, oppure vi provvederà la Committente a spese dell'Appaltatore.

Tutti i ritardi nelle tempistiche concordate con la Committente, o le mancate prestazioni, saranno soggette a penali indicate nel Capitolato Generale Servizi.

Tutte le lavorazioni saranno contabilizzate a misura sulla base del listino prezzi previsto dal contratto.

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione