CHIARIMENTI

Proc. 1045/2017 - Accordo quadro quinquennale per revisione ordinaria, decoro, ripristino della funzionalità e autorizzazioni per la messa in servizio di carrozze storiche FNM AZ - CIG 7283270888

Chiarimento 5
Si chiede se la modifica dell'impianto freno, consistente nell'eliminazione della valvola tripla e messa in opera del distributore Westinghouse tipo "U", sia completa di documentazione già esistente oppure se tale modifica necessita di un eventuale iter di progettazione e conseguenti prove a carico dell'Appaltatore;
Risposta 5

L'iter di progettazione e conseguenti prove della messa in opera del distributore Westinghouse tipo "U" sono a carico dell'Appaltatore.

Chiarimento 6
Si chiede se i materiali citati nell'Allegato 1 al bando, eventualmente disponibili presso i Vs. magazzini siti presso l'impianto di Novate Milanese, saranno da Voi forniti in conto lavoro;
Risposta 6

I materiali citati nell'Allegato 1, se disponibili, saranno forniti in conto lavorazione.

Chiarimento 7
Si chiede se i rotabili oggetto dell'appalto siano già in possesso di ammissione tecnica e, se disponibile, se ne richiede copia;
Risposta 7
I rotabili oggetto dell'appalto non hanno l'Ammissione tecnica. Le attività necessarie per il rilascio delle Autorizzazioni alla messa in servizio (AMIS) per rotabili storici, rilasciate dall'ANSF per la loro circolabilità sulle reti FERROVIENORD e RFI sono a carico dell'Appaltatore come evidenziato nella documentazione del bando di gara.

Chiarimento 8
Si chiede, se disponibile, copia di tutta la documentazione tecnica (disegni costruttivi, schemi impianti, ecc...) relativa ai rotabili oggetto dell'appalto.
Risposta 8
Non esiste alcuna documentazione tecnica, oltre a quella fornita col bando di gara, riguardante i rotabili oggetto dell'appalto

CR/pb
11/01/0218

ACQUISTI SERVIZI