CHIARIMENTI 19-20-21-22-23

OGGETTO: PROC. 701/2017 – CIG: 7244892203
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI AFFORI.

CHIARIMENTO 19

In considerazione che:

- il corrispettivo complessivo dell'appalto è a corpo, così come previsto dall'art. 4 dello "Schema di Contratto";
- le opere relative a micropali, tiranti, opere strutturali in genere hanno una notevole incidenza economica sul valore globale dell'appalto, pari a circa il 57%;
- delle suddette opere non è possibile effettuare controlli a livello quantitativo così come previsto nelle premesse dello "Schema di Contratto" ove a pagina 3 si legge "…ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata…" in quanto nella documentazione di gara non sono allegati gli elaborati tecnici necessari a tele scopo (calcoli strutturali, disegni, computi metrici, ecc.);

SI CHIEDE

che siano messi a disposizione dei concorrenti tutti i documenti tecnici, elaborati grafici, calcoli ecc. relativi alle opere strutturali, micropali e tiranti e necessari per presentare un'offerta tecnica/economica adeguata.

RISPOSTA 19

Si veda la Relazione Tecnica pubblicata.

CHIARIMENTO 20

Buongiorno, si chiedono i dati tecnici relativi alle seguenti voci:

- NP-M020 dimensione/portata del deoliatore;

- NP-M021 e NP-M022 la portata e prevalenza delle pompe da installare.

RISPOSTA 20

Il deoliatore ha una portata di 10 l/s e dimensioni di 180x240xh 150 cm, voce NP-M020.

Le pompe di rilancio delle acque bianche hanno invece portata di 10 l/s e prevalenza di 15 m, voce NP-M022, mentre per le acque nere le pompe hanno portata di 5l/s e prevalenza di 10 m, voce NP-M021.

CHIARIMENTO 21

1) Relativamente a quanto riportato nel disciplinare di gara ai punti:

3.1. Pianificazione e programmazione delle lavorazioni;
3.2. Rumore cantieri;
3.3. Abbattimento polveri;
5. Proposte migliorative

Si richiede gentilmente di chiarire il seguente quesito:

Per ciascuno dei punti sopra citati è richiesta la redazione di una relazione di massimo 10 pagine formato A4 ed elaborati grafici A3.

È quindi possibile presentare una relazione di massimo 10 pagine in formato A4 più un numero illimitato di elaborati grafici in formato A3 oppure il limite di 10 pagine formato A4 è da ritenersi comprensivo di relazione più elaborati grafici (in questo caso la pagina in formato A3 conterebbe come due pagine in formato A4) oppure ancora è possibile consegnare un massimo di 10 pagine A4 + un massimo di 10 pagine A3.

2) Si chiede altresì conferma che nel conteggio delle pagine siano da ritenersi esclusi indici e copertine.

RISPOSTA 21

Il numero massimo di 10 pagine, per ciascuno dei punti 3.1, 3.2, 3.3 e 5 del disciplinare di gara, è da intendersi per la relazione in formato A4 comprensiva dell'indice, ma esclusa la copertina. Le tavole di accompagnamento in formato A3 possono essere sviluppate liberamente e nel numero necessario per illustrare in modo compiuto quanto indicato nella relazione."

CHIARIMENTO 22

Con riferimento alla procedura di cui sopra con la presente siamo a richiedere conferma che le autorizzazioni delle discariche possano ritenersi allegato aggiuntivo alla relazione "3.4 Gestione rifiuti" e dunque non ricomprese nel conteggio delle pagine. Nel caso in cui debbano essere ricomprese nel conteggio delle pagine chiediamo la possibilità di citarne solamente gli estremi senza allegarle.

RISPOSTA 22

Si conferma che le autorizzazioni delle discariche costituiscono allegato della relazione non ricomprese nel conteggio delle pagine.

CHIARIMENTO 23

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto al fine di approfondire alcuni aspetti della propria offerta tecnica ed economica, si chiede cortesemente una proroga sui termini di presentazione della stessa di almeno trenta giorni.

RISPOSTA 23

Si veda risposto a chiarimento n. 16