



FERROVIENORD

P.le CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferrovienord.it
C.F. e P.I.: 06757900151

FERROVIENORD S.p.A.
SERVIZIO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Riva

Oggetto:

SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO
UBICATE SUI SEGUENTI FABBRICATI:
DEPOSITO PULMANN DI SOLBIATE ALBIOLO, FABBRICATO EX
STAZIONE DI LEZZA CARPESINO E TETTOIA PRESSO SSE
PORTICHETTO-LUISAGO
COMPUTO METRICO

Codice Commessa:

Tratta:

Impianto:

Impresa Appaltatrice:

Progettista:

	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Autorizzato
AGGIORNAMENTI	E					
	D					
	C					
	B					
	A					
	0	FEBBRAIO 2016	PRIMA EMISSIONE	Ing. A. Tura	Ing. A. Tura	Arch. P. Agostini

TIPOLOGIA	TRATTA	Impianto INIZIALE	Impianto FINALE	REPARTO	CATEGORIA	N° progressivo dell'elaborato	Elaborato successivo	SCALA
REL	- -	- -	- -	ALT	- - /	002	- - -	---

Rimozione copertura in eternit e sostituzione con nuova copertura in comune di Solbiate Comasco Deposito Bus

PREZZARIO	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.
FERROVIENORD	a1	Opere provvisoriale, cantiere, posa segnaletica di sicurezza ecc. - Squadra attrezzata per cantierizzazione	gg	4,00
DEI 2012	a15023a	Nolo di ponteggio di facciata	mq	200,00
DEI 2012	a15023b	2° mese	mq	200,00
DEI 2012	a15027	Reti di protezione facciate	mq	200,00
DEI 2012	a15023c	Smontaggio ponteggio	mq	200,00
DEI 2012	a15024a	Noleggio piano di lavoro	mq	60,00
DEI 2012	a15024b	2° mese	mq	60,00
DEI 2012	A13024c	Parapetti anticaduta ad interasse cm 180 su copertura a doppia falda inclinata	cad	133,33
DEI 2012	B33085i	Dispositivo anticaduta costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto	cad	2,00
NUOVO PREZZO	np	Preparazione piano operativo di sicurezza	cad	1,00
NUOVO PREZZO	np	Pratica ASL competente per presentazione piano di lavoro	cad	1,00
DEI 2012	A25092a	Rimozione di eternit previo trattamento con idoneo prodotto fino a 300 mq	mq	300,00
DEI 2012	A25092b	Rimozione di eternit previo trattamento con idoneo prodotto da 300 a 1000 mq	mq	700,00
DEI 2012	A25092c	Rimozione di eternit previo trattamento con idoneo prodotto oltre i 1000 mq	mq	520,00
NUOVO PREZZO	np	Onere conferimento discarica (peso 15 kg/mq)	kg	22.800,00
DEI 2012	A24121	Trasporto in discarica	MC	76,00
NUOVO PREZZO	np	Scala alla marinara per accesso copertura	n	2,00
DEI 2012	A25089	Rimozione canali di gronda	m	370,00
DEI 2012	B35030a	Copertura in lastra autoportante coibentata con lamina superiore in alluminio 6/10 spess. 30 mm con supporto interno in velo vetro	mq	1.520,00
NUOVO PREZZO	np	Elementi fermaneve in alluminio preverniciato e sagomati con lunghezza di ml.1,00	n	200,00
NUOVO PREZZO	np	Elementi frangiflutti e fermagrondine in alluminio preverniciato posizionato lungo le testate	ml	240,00
NUOVO PREZZO	np	Listellatura in legno di abete sez. cm.50x40 ad int. Cm. 90 tassellata per fissaggio pannelli	mq	1.520,00
DEI 2012	B35110a	Canali di gronda , colmi e scossaline in alluminio sp. 0,8 - sviluppo fino a 100 cm	m	405,00
DEI 2012	C1508d	Fornitura e posa di guaina bituminosa previa stesura di primer, in doppio strato con finale autoprotetto con pellicola d'alluminio	ml	260,00
DEI 2012	N04156a	Nolo di autogrù telescopica	ore	80,00
FERROVIENORD	a1	Squadra attrezzata per sistemazioni e chiusura cantiere	cad	4,00

Sostituzione manto di copertura in eternit ex f.v. di Lezza Carpesino in comune di Erba				
PREZZARIO	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.
FERROVIENORD	a1	Squadra tipo per delimitazione area intervento e pulizia finale	gg	4,00
DEI 2012	N05156A	Nolo di autogru telescopica	ora	20,00
DEI 2012	A15023A	Nolo di ponteggio di facciata	mq	500,00
DEI 2012	A15024A	Nolo di piano di lavoro	mq	439,20
DEI 2012	A15027	Nolo di reti di protezione	mq	500,00
DEI 2012	A15023C	SMONTAGGIO PONTEGGIO	MQ	500,00
DEI 2012	A25092A	Rimozione di copertura in ETERNIT previo trattamento incapsulamento	mq	170,00
DEI 2012	A25126B	COMPENSO PER ABBASSAMENTO MATERIALE	MC	10,00
NUOVO PREZZO	NP	Oneri di discarica 15 KG/MQ 170	KG	2.550,00
DEI 2012	A24121	Trasporto in discarica	MC	10,00
DEI 2012	B35030a	Copertura in lastra autoportante coibentata con lamina superiore in alluminio 6/10 spess.30 mm con supporto interno in velo vetro	mq	170,00
DEI 2012	B3511a	SCOSSALINE CANALI E PLUVIALI	ml	120,00
NUOVO PREZZO	NP	PREPARAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	N	1,00
NUOVO PREZZO	NP	PRATICA ASL COMPETENTE PER PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO	N	1,00

Unità Tecnico Amministrativa

Sostituzione manto di copertura in eternit tettoia SSE portichetto Luisago				
PREZZARIO	VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.
FERROVIENORD	a1	Squadra tipo per delimitazione area intervento e pulizia finale	gg	2,00
DEI 2012	N05156A	Nolo di autogru telescopica	ora	8,00
DEI 2012	A15023A	Nolo di ponteggio di facciata	mq	20,00
DEI 2012	A15024A	Nolo di piano di lavoro	mq	10,00
DEI 2012	A15027	Nolo di reti di protezione	mq	20,00
DEI 2012	A15023C	SMONTAGGIO PONTEGGIO	MQ	20,00
DEI 2012	A25092A	Rimozione di copertura in ETERNIT previo trattamento incapsulamento	mq	30,00
DEI 2012	A25126B	COMPENSO PER ABBASSAMENTO MATERIALE	MC	1,50
NUOVO PREZZO	NP	Oneri di scarica 15 KG/MQ 170	KG	450,00
DEI 2012	A24121	trasporto in discarica	MC	1,50
DEI 2012	B35030a	Copertura in lastra autoportante coibentata con lamina superiore in alluminio 6/10 spess.30 mm con supporto interno in lamiera	mq	30,00
DEI 2012	B3511a	SCOSSALINE CANALI E PLUVIALI	ml	20,00
NUOVO PREZZO	NP	PREPARAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	N	1,00
NUOVO PREZZO	NP	PRATICA ASL COMPETENTE PER PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO	N	1,00

Unità Tecnico Amministrativa