CHIARIMENTO 08

Oggetto: **PROC. 761-17**
Selezione per l'affidamento delle OPERE DI AMMODERNAMENTO PORTINERIA CIV. 14 C/O PALAZZO UFFICI MILANO CADORNA.

CHIARIMENTI 8 e RISPOSTE 8

…… a chiedere i seguenti chiarimenti per il protocollo in oggetto:

1) porta scorrevole automatica in vetro 6+6 riportata all'interno della contro parete in cartongesso è a vs cura? (tavola T02) è da aggiungere nel computo metrico?

La fornitura e posa è a carico del Committente. Le predisposizioni per il sostegno sono a carico dell'Appaltatore.

2) lavori di cartongessi sono esclusi? contro parete della porta scorrevole e controsoffitto sono a vs cura?

La controparete per la porta scorrevole è a carico dell'Appaltatore. Dovrà essere realizzata in boiserie per essere apribile/asportabile nel caso di manutenzione sulla porta automatica. Le Attività di cartongessi sono a carico del Committente.

3) nella tavola T10 è riportato serramento accesso 2. È da considerare nel computo metrico oppure no? Sono n.01 oppure n.02 serramenti?

I serramenti sono due con ante apribili ed uno con parti fisse (rif tav 10 Corretta).

4) posa chandelier a cura di chi?

E' a carico dell'Appaltatore.

5) nella tavola T08 è riportata la predisposizione per futura porta scorrevole automatica. Confermate che non è da realizzare la porta automatica, ma solo predisposizione?

Si conferma solo predisposizione.

6) collegamenti elettrici sono a carico nostro? Oppure è da considerare solo materiale elettrico come inserito nel computo metrico?

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura e la stesura dei cavi fino al quadro elettrico ed i collegamenti di quanto fornito dallo stesso Appaltatore. Sono a carico del Committente i collegamenti ai quadri.

FNM S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 85111 - Fax +39 02 85114708
www fnmgroup.it - PEC: fnm@legalmail.it

Cap.Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano C.F. e P.IVA 00776140154
C.C.I.AA. Milano - REA 28331