CHIARIMENTI

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA FERROVIARIA LINEA SARONNO-COMO TRATTA CADORAGO-FINO MORNASCO.
PROC.413-16 CIG: 67122747BA

QUESITO 11

……. vi richiediamo le caratteristiche dei cavi TLC con specifica tecnica relativi alla gara di appalto come in oggetto, perchè i nostri fornitori non essendo in grado di risalire alla guista tipologia di cavo non posso farci pervenire offerte.
Di seduito i cavi di cui ci occorrerebbero più dettagli in merito :

- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI 19Qte;
- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI 2Qte;
- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI 14Qte;
- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI 5Qte;
- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI 4x2x0,75

RISPOSTA 11

Nell'elaborato "AC99 E b 004 OS R0" – RELAZIONE IMPIANTI FERROVIARI" vengono citate le sigle complete dei cavi presenti, quelli richiesti in fase provvisoria e definitiva.

Si riportano di seguito alcune parti del documento sopra citato.

1. IMPIANTO DI SEGNALAMENTO

1.1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Attualmente sono presenti:

- n° 10 cavi segnalamento della seguente tipologia: n° 3 cavi 16x1 UG10GK/3, n°1 cavo 20x1 UG10GK/3, n°2 cavi 8x1 UG10GK/3, n°1 cavo 6x1 UG10GK/3, n° 2 cavi 2x2,5 UG10GK/3 e n° 1 cavo 2x2x0,9 HSEFR804/211.

FASE DEFINITIVA

- Cavi interrati: Fornitura e posa di circa 600 m di n° 1 cavo telefonico 14 quarte (28x2x0.9Q+2x2x0.5Q/A5E), n° 1 cavo telecomando 5 quarte (10x2x0.9Q+2x2x0.5Q/A5E), n° 1 cavo secondario telefonico 2 quarte (4x2x0.9Q/A5E). Realizzazione di giunte.
- Cavi in cunicolo (fibra ottica): Fornitura e posa di circa 750 m (tratto 1 , 2 e tratto intermedio) di cavo a fibra ottica (48FO TOL6D486(8SMR)T/EKH6E).Taglio del cavo a fibra ottica nei pressi del palo Te 343 e del palo Te 293. Realizzazione di giunte.
- Cavi in cunicolo (telefonici): Fornitura e posa di circa 540 m di n° 2 cavi telefonici 4x2x0.75 GH/H/E. Taglio dei cavi nei pressi del segnale 114 e del palo Te 293 e realizzazione di giunte.