FNM

AMMODERNAMENTO HALL D'INGRESSO

UFFICI FNM

MILANO PIAZZALE CADORNA 14

COMPUTO METRICO

REDATTO DAL PROGETTISTA



FNM SpA
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 85111 - Fax +39 02 8056800
www.fnmgroup.it

Cap. Soc. € 107.690.160,24 i.v.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano C.F. e P.IVA 00776140154
C.C.I.A.A. Milano - R.E.A. 28331

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO HALL D'INGRESSO UFFICI FNM, PIAZZA CADORNA

N° PROG	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI mm			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
			Lungh.	Alt.	Largh.			
	LAVORAZIONI							
1	**PAVIMENTAZIONE** RIF TAV T03							
a	Fornitura, Posa Pavimento levigato a casellario *In marmo nero marquinia con posa a correre come da casellario,*	mq				45	€ -	€ -
b	soglia entrata	a corpo				1	€ -	€ -
c	Zerbino sagomato ad incasso in alliminio	a corpo				1	€ -	€ -
2	**BOISERIE**							
a	Boiserie in legno a pannelli 50/25/15 cm di spessore 2+1 random scurettati verticalmente. Legno tipo Douglass finitura gloss, fissata a parete tramite l'utilizzo di distanziali per permettere eventuale passaggio cavi. Scuretto a terra L rovescia in ferro nero grezzo cerato 4x4 cm con funzione battiscopa Modanatura superiore nello steso legno e finitura della boiserie, con fresata superiore per inserimento striscia a Led colore caldo per atmosfera morbida. Il profilo della modanatura sarà similare alla sezione come da disegno.	ml				11,5	€ -	€ -
b	Profilo a L in ferro nero verniciato trasparente	ml				11,5	€ -	€ -
c	Particloari in ferro verniciato *Incassi di TV valorizzati con elementi verticali in lamiera piegata come da dettaglio descrittivo*	a corpo				1	€ -	€ -
d	Tinteggiatura boiserie con finitura in noce	a corpo				1	€ -	€ -
d	zoccolino in ferro da tinteggiare in opera da posizionare sulle pareti senza il rivestimento in legno	a corpo				1	€ -	€ -

3	**PORTALE D'ACCESSO** TAV T 08							
a	Portale in ferro verniciato color antracire scurettato. *A disegno gli ingombri indicativi da verificare in relazione alle altezze dei traversi dell'attuale serramento. Il traverso alloggera' macchina per lama d'aria di fornitura da parte della committenza. Prevedere adeguata struttura di sostegno e asole per lancio aria Nell'elemento verticale a sezione maggiore saranno predisposti dei vani contenitori richiudibili con chiave per la corrispondenza. Nell'elemento verticale a sezione inferiore sarà alloggiato il naspo dei VVF. Valutare la possibilità di tamponarlo e rendere lo sportello apribile o la necessità di lasciarlo a vista.*	a corpo				1	€ -	€ -
4	**BLOCCO RECEPTION**							
a	Blocco Reception:Bancone reception integrato nella boiserie, piano sagomato inclinato come disego con fronte in legno a pannelli 50/25/15 cm di spessore 2+1 cm random scurettati verticalmente, completo di modanatura superiore tra vetri. Piano di lavoro in legno come boiserie	a corpo				1	€ -	€ -
a1	Vetro 6+6 extrachiaro a protezione con taglio predisposto per dialogo con avventori,con sportello scorrevole. La Modanatura Superiore delimita il vetro e fornisce sostegno alla struttura	a corpo				1	€ -	€ -
a2	Armadio retroreception ad anta battente in legno a pannelli 50/25/15 cm random scurettati verticalmente. Attrezzato internamente a ripiani in nobilitato Completo di tamponamento superiore in mdf grezzo con fondo di cementite da tinteggiare in opera colore del muro. Fondo dell' armadio della scaffalatura centrale asportabile, per permettere l'accesso alla botola di ispezione Legno tipo Douglass come boiserie.	a corpo				1	€ -	€ -
a3	pedana rivestita in parcolor	a corpo				1	€ -	€ -
a4	cassettiera a 6 cassetti inserita nell'armadio	a corpo				1	€ -	€ -
a5	Porta scorrevole in legno a pannelli 50/25/15 cm random scurettati verticalmente. Legno tipo Douglass finitura gloss, con rinforzo parete in legno per l'alloggiamneto della porta a scomparsa.	a corpo				1	€ -	€ -
2/4 bis	montaggio boiserie e desk zoccolino							€ -
5	**MINUTERIA IN FERRO VERNICIATO**							
a	passacavi e maniglie armadio e porta reception	a corpo				1	€ -	€ -
b	nuovo Logo FNM più scritte ferro verniciato montate tramite distanziali come da disegno	a corpo				1	€ -	€ -

6	**OPERE TINTEGGIATURA**							
a	Tinteggiatura perimetrale e soffitti	mq				126	€ -	€ -

7	**IMPIANTI LUMINOSI** RF TAV T11							
a	CHANDELIER REALIZZATO A DISEGNO FINITURA FERRO VERNICIATO composto da 5 sospensioni L700 e 3 sospensioni L400 con rosone verniciato RAL da definire. Posa esclusa	cad.				4	€ -	€ -

8	**ARREDI**	cad.						
a	poltrona barcellona o similari per fattezze e impatto	cad.				2	€ -	€ -
b	tavolino rotondo	cad.				1	€ -	€ -
c	sedie con ruote per postazione pc	cad.				2	€ -	€ -

9	**SERRAMENTI**							
a	rimozione serramenti attuali e trasporto alla discarica	a corpo						€ -
b	fascione centrale h 160 circa, vetro antisfondamento 8+8. Vetrata con porta a battente intelaiata e fissi laterali, fisso nella parte superiore al fascione. Il telaio del serramento dovrà essere composto da profili in ferro verniciato nero, con sezione 60x30 o 70x 30 (a seconda delle necessita in base al rilievo da efettuare dopo la fase di streepout) con fermavetri in quadri trafilati 10 x 10 ; ferro verniciato a polveri verniciatura adatta anche all'esterno, mantenedo il fascione centrale, ricavato tramite traversi e carter nella stessa finitura. Ove possibile il telaio dovrà essere mantenuto nascosto dai pilastri esterni. Il serramento a terr dovrà prevedere delle fasce che fungono da battiscopasia interne che esterne in alluminio nero h 10cm, come indicato in tavola T10. La porta di accesso prevista è a battente, dotata di chiusura di sicurezza in basso e in alto; tale porta dovrà prevedere una maniglia interna ed una esterna in ferro nero con logo FNM tagliato a laser (vedi T10). La porta a battente deve essere provvista di chiudiporta a terra per il controllo della chiusura.	a corpo				1	€ -	€ -
c	Guardia notturna per eventuali ritardi sul montaggio	a ore					a carico della comm	€ -
d	permesso per accedere alla piazza con i mezzi di lavoro	a corpo					a carico della comm	€ -

LE LAVORAZIONI DI STREEP OUT E DEMOLIZIONI, RIPOSIZIONAMNETO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIFURTO, OPERE PER L'IMPIANTO DI SICUREZZA VVF E LE OPERE ELETTRICHE QUALI COLLEGAMENTO DEVICE, SCHERMI LED, FANCOIL, ACQUISTO E POSIZIONAMENTO PRESE E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO SONO ESCUSE DAL COMPUTO

TOTALE	€ -
+ IVA di Legge	

Imprevisti	€	5.000,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
BRUNO DAVIDE MARIA
ARCHITETTO
6718

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO HALL D'INGRESSO UFFICI FNM, PIAZZA CADORNA_VARIANTE

N° PROG	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI mm			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
			Lungh.	Alt.	Largh.			
	LAVORAZIONI							
2	**BOISERIE**							
a	Boiserie in legno a pannelli 50/25/15 cm di spessore 2+1 random scurettati verticalmente. Legno tipo Douglass finitura gloss, fissata a parete tramite l'utilizzo di distanziali per permettere eventuale passaggio cavi. Scuretto a terra L rovescia in ferro nero	a corpo					€ -	€ -
b	Profilo a L in ferro nero verniciato trasparente	ml				9	€ -	€ -
c	Tinteggiatura boiserie con finitura in noce	a corpo				1	€ -	€ -
d	Rivestimento imbotti in ferro verniciato a polvere nero e ripiegato come da disegno	a corpo				1	€ -	€ -
e	montaggio boiserie	a corpo				1	€ -	€ -

TOTALE	€ -
	+ IVA di Legge
Imprevisti	€ 2.000,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
BRUNO DAVIDE MARIA
architetto
6718

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO HALL D'INGRESSO UFFICI FNM, PIAZZA CADORNA OPERE ELETTRICHE

N° PROG	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI mm			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
			Lungh.	Alt.	Largh.			
	LAVORAZIONI							
1	**OPERE ELETTRICHE**							
a	rimozione e riposizionamento elementi di videosorveglianza e antifurto	a corpo					€ -	ESCLUSO € -
b	traccia e realizzazione del nuovo impianto eletttrico, con posizionamnto nuove prese come da indicazioni della DA	a corpo					€ -	ESCLUSO € -
c	assistenza durante lo smantellamento del controsoffito e verifica del funzionamneto dell'impianto clima presente	a corpo					€ -	ESCLUSO € -
d	collegamento dei nuovi device elettronici, illuminazione a soffitto e led su boiserie, assistenza per cablaggio porte scorrevoli	a copro					€ -	€ -
e	ledwall modello Samsung UH46F-5	cad.				4	€ -	€ -
f	Interruttore digitale a calcolo astronomico - 2 canali - 2 NO/NC - 4 moduli - 230Vac 50/60 Hz	cad.				2	€ -	€ -
g	Corpo illuminante faretto al led ad incasso 10w 1000 lumen, fascio di luce a 90°	ad				4	€ -	€ -
f	Lama d'aria con resistenza per riscaldamento modello invisar IM 1500 E o similari per caratteristiche e dimensioni	cad.				1	€ -	€ -
note						~~Imprevisti~~	~~€ 1.000,00~~	
						TOTALE		
						VARIAZIONE COMPUTO	10%	
						IVA di legge		
							totale solo opere	€ -
							TOTALE	€ 1.000,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
BRUNO DAVIDE MARIA
architetto
6718