ALL. TEC.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE INVIO DI RICHIESTA DI OFFERTA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E LA POSA DI STRUTTURE ESPOSITIVE PRESSO LA STAZIONE DI MALPENSA TERMINAL 2

La Società FNM S.p.A. intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici cui affidare la fornitura e la posa in opera di strutture espositive da collocare all'interno della stazione ferroviaria di Malpensa Terminal 2.

Descrizione sintetica della fornitura:

- Teche espositive di varie dimensioni con finitura in ottone spazzolato ed esterno in lamiera di acciaio acidata e ripiegata sugli angoli , termo saldate, illuminazione interna a led, sportello in vetro extrachiaro temperato e antisfondamento. (Dimensioni 50x50x50 - 40x90x40 - 90x40x40 - 40x40x40)
- Struttura di aggancio delle teche formata da boiserie h 2.50 m x 16 m da realizzare a disegno formata da pannelli di sostegno in legno da 2 cm rivestiti su fronte e bordi da ecopelle categoria A
- Sistemi espositivi di ricostruzione paesaggi e personaggi tramite la tecnica di stampa su policarbonato e alluminio da alloggiare all'interno di teche in legno
- Struttura di alloggiamento dei sistemi espositivi formata da boiserie h 2.50 m x 16 m da realizzare a disegno formata da pannelli di sostegno in legno da 2 cm rivestiti su fronte e bordi da ecopelle categoria A
- Pannelli grafici su quinta da allestimento bifacciale galleggiante rivestita in ecopelle
- Teca in vetro extrachiaro temperato e antisfondamento con base composta da elementi in lamiera - dimensioni. H 1,5 m x 1,2 m x 1,2 m
- Pavimentazione in tatami da posare su pavimentazione esistente

Sono richieste anche le opere da elettricista e murarie necessarie alla posa delle strutture.

Luogo di esecuzione del contratto:
Aeroporto di Malpensa – stazione ferroviaria Terminal 2

Ammontare dell'appalto (base di gara):
Il valore della fornitura in opera, posto a base di gara per la durata del contratto, è previsto in:
Euro 280.000,00 oltre IVA