CHIARIMENTI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O LA STAZIONE DI MILANO BOVISA - CIG: 614368051E

QUESITO 07

Con la presente sono a chiedere gli assorbimenti dell'attuale impianto di illuminazione possibilmente diviso nelle diverse aree da calcolare.

RISPOSTA 07

Come richiesto nei documenti tecnici per il calcolo del risparmio energetico le potenze attuali sono:

- Area interna: 60kW
- Area esterna: 3kW

Nella impostazione del calcolo, si richiede di esplicitare:

- Numero di corpi illuminanti.
- Potenza nominale del corpo illuminante.
- Autoconsumo degli alimentatori.