CHIARIMENTI

Oggetto: Fornitura e posa riscaldamento deviatoi impianti di Saronno e Milano Bovisa. CIG 6587183B5D – PROC. 121/2016.

QUESITO 001

In riferimento al punto III.2.2 "Capacità economica e finanziaria" per "fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto" si intende l'aver eseguito lavori di piazzale in ambito ferroviario per almeno 643.635 € (tra cui anche, ma non solo, sistemi RED) oppure di aver fornito/posato impianti RED per un totale di 643.635 €?

RISPOSTA 001

Il fatturato si deve riferire ad attività aventi coerenza tecnica con quelle da affidare.

QUESITO 002

Nel capitolato tecnico, ultima riga, nella consistenza materiale si trova "n° 15 trasformatori": tale voce non compare nel computo metrico estimativo. Si chiede se i 15 trasformatori devono essere o meno forniti da parte dell'impresa offerente. In caso di risposta positiva si richiede con quali voci del Computo Metrico Estimativo verranno pagati.

RISPOSTA 002

Nel computo metrico relativo a Bovisa, ci sono N° 45 riscaldamenti Deviato, a 30 di questi è stata aggiunta la voce "posa senza trasformatore", quindi è prevista la fornitura di 15 trasformatori come descritto nel capitolato tecnico.

QUESITO 003

Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Saronno) ai punti 1,3-2,2-3,2-4,2 si trovano le voci generiche "Manodopera": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tali voci

RISPOSTA 003

Come manodopera, si intendono tutte le opere necessarie e il relativo impegno del personale per la posa in opera del riscaldamento deviatoi, ovvero posa cunicoli tra trasformatore e deviatoio, posa dei cavi e degli elementi riscaldanti, fissaggio degli elementi su ago e contrago.

QUESITO 004

Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Saronno) al punto 5 si trova la voce "Rimozione e posa trasformatore con basamento": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tale voce

RISPOSTA 004

Le operazioni sono propedeutiche alla sostituzione dei deviatoi, ovvero, consistono nella rimozione del trasformatore in opera e del relativo basamento, compreso lo slaccio dei cavi di alimentazione.

Una volta posato il nuovo scambio, riposizionare il trasformatore con il relativo basamento e allacciamento cavi.

QUESITO 005

Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Bovisa) ai punti 1,2-2,2-3,2-4,2 si trovano le voci "Manodopera posa riscaldamento deviatoi": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tali voci

RISPOSTA 005

Come manodopera, si intendono tutte le attività necessarie e il relativo impegno del personale per la posa in opera del riscaldamento deviatoi, ovvero posa cunicoli tra trasformatore e deviatoio, posa dei cavi e degli elementi riscaldanti, fissaggio degli elementi su ago e contrago.

QUESITO 006

Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Bovisa) ai punti 1,5-2,5 si trovano le voci "Manodopera rimozione e posa trasformatore": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tali voci

RISPOSTA 006

Le operazioni previste dalle voci di cui sopra sono le seguenti:

- Rimozione vecchio trasformatore e relativo basamento in esercizio
- posizionamento basamento
- Posa trasformatore
- Allacciamento cavi

QUESITO 007

Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Bovisa) ai punti 3,5-4,5 si trovano le voci "Manodopera rimozione e posa trasformatore con basamento": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tali voci

RISPOSTA 007

Le operazioni previste dalle voci di cui sopra sono le seguenti:

- Rimozione vecchio trasformatore e relativo basamento in esercizio
- posizionamento basamento
- Posa trasformatore
- Allacciamento cavi

QUESITO 008
Nel Computo Metrico Estimativo (sezione di Bovisa) ai punti 3,8-4,8 si trovano le voci "Manodopera posa nuovo trasformatore": si richiede di esplicitare quali attività sono compensate con tali voci

RISPOSTA 008
Le operazioni sono le seguenti:

- Posa nuovo trasformatore e relativo basamento
- Allacciamento cavi

QUESITO 009
Si richiede se le attività di rimozione e posa verranno eseguite in modo continuativo (esempio: tutti i giorni lavorativi per 3 settimane consecutive) oppure se avverranno in modo discontinuo (ad esempio 1 giorno di attività, 2 giorni di sospensione, 2 giorni di attività,...).

RISPOSTA 009
Di norma le lavorazioni potranno essere eseguite 5 giorni lavorativi a settimana anche in orario notturno.
La lavorazione è prevista in due macrofasi:

- Rimozione del vecchio riscaldamento (per consentire le opere di sostituzione degli scambi)
- Ripristino riscaldamento deviatoi

QUESITO 010
Si richiede l'invio di copia della specifica RFI.DMA/IM.LA/LF609

RISPOSTA 010
Si allega specifica RFI.DMA/IM.LA/LF609

QUESITO 011
Si richiede esplicitamente se il sopralluogo è o meno obbligatorio. In caso affermativo si richiede di indicare le modalità per la richiesta dello stesso

RISPOSTA 011
Dato che non è esplicitamente richiesto nel Capitolato Tecnico, non riteniamo vincolante il sopralluogo.

QUESITO 012
Si richiede esplicitamente se la presentazione del DGUE e del Modello CCIAA soddisfa tutte le richieste di attestazione previste nelle pagine 3 e 4 del disciplinare di gara

RISPOSTA 012

Come espressamente previsto nel disciplinare di gara le dichiarazioni di cui all'art. 3.1 dello stesso devono essere rese mediante la compilazione dell'allegato Modello DGUE ad eccezione di quella di cui al punto 2.2. da rendere mediante il Modello C.C.I.A.A.

QUESITO 013

Si richiede se l'impegno del fidejussore al rilascio della cauzione definitiva può essere parte integrante della cauzione provvisoria o se deve essere un documento separato

RISPOSTA 013

Sì, l'impegno al rilascio di cauzione definitiva può essere reso dal fideiussore anche nel medesimo documento dedicato alla costituzione della garanzia provvisoria.

FERROVIENORD SpA
Il Direttore Produzione
Dott. Ing. Giovanni Stefano Galli

EG/sr
04/04

ACQUISTI
FORNITURE